

LĪGUMS Nr. _____
par apkures siltummaiņa piegādi un uzstādīšanu

Rīgā, 2015.gada ____aprīlī

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003951628 (*turpmāk tekstā – “Pasūtītājs”*), kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētāja Anita Slokenberga, valdes loceklis Viesturs Boka un valdes loceklis Kaspars Plūme, no vienas puses, un

AS „Lafipa”, reģistrācijas Nr.40003119227 (*turpmāk tekstā – “Izpildītājs”*), kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes locekle Lilita Zadeika un valdes loceklis Guntars Morozs, no otras puses,

abi kopā turpmāk līguma tekstā saukti **“Puses”**, katrs atsevišķi – **“Puse”**,

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Apkures siltummaiņa piegāde un uzstādīšana stacionārā „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”” (RAKUS 2015/15M) rezultātiem, noslēdz šo līgumu (*turpmāk tekstā – “Līgums”*):

1. Līguma priekšmets

Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs apņemas piegādāt un uzstādīt ražotāja **„CIPRIANI”** apkures siltummaiņi (*turpmāk – “Iekārta”*) atbilstoši Līgumā un tā pielikumā Nr.1 „Tehniskā specifikācija” norādītajām prasībām (*turpmāk – Darbi*).

2. Līguma cena un norēķinu kārtība

2.1. Līguma cena bez pievienotās vērtības nodokļa (*turpmāk – „PVN”*) ir **7 085,51 EUR** (septiņi tūkstoši astoņdesmit pieci *euro* un 51 cents), ko veido:

2.1.1. Iekārtas cena **6380,21 EUR** (seši tūkstoši trīs simti astoņdesmit *euro* un 21 cents) apmērā,

2.1.2. demontāžas un uzstādīšanas darbu izmaksas **705,30 EUR** (septiņi simti pieci *euro* un 30 centi) apmērā.

2.2. Līguma cenā ar PVN ietilpst visi ar demontāžu, Iekārtas piegādi un uzstādīšanu, un transportu saistītie izdevumi, apdrošināšanas izmaksas, kā arī visi nodokļi un nodevas.

2.3. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par Darbiem **30 (trīsdesmit) dienu** laikā pēc Līguma 3.6.punktā noteiktā nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas. PVN piemērots atbilstoši norēķinu brīdī spēkā esošajai likmei.

3. Darbu izpildes kārtība

3.1. Darbu apjoms un veikšanas secība:

3.1.1. esošā siltummaiņa demontāža;

3.1.2. jaunā siltummaiņa uzstādīšana;

3.1.3. uzstādītā siltummaiņa hidrauliskā pārbaude ar spiedienu ne mazāku par 15 bar;

3.1.4. ieregulēšanas – palaišanas darbu veikšana;

3.1.5. darba režīmu kartes ar temperatūras grafikiem sastādīšana (siltummaiņa primārajā un sekundārajā kontūrā).

3.2. Darbu izpildes vieta ir Pasūtītāja stacionārs „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” Upeslejās, Stopiņu novadā.

3.3. Darbu izpildes termiņš ir **3 (trīs) nedēļas** no Līguma spēkā stāšanās brīža.

- 3.4. Pieņemot Darbus, Pasūtītājs pārbauda to izpildes kvalitāti un atbilstību Līgumam.
- 3.5. Ja, veicot 3.4.punktā minēto pārbaudi, tiek konstatēti trūkumi, Pasūtītājs sastāda defektu aktu un Darbus nepieņem tik ilgi, kamēr Izpildītājs uz sava rēķina šos trūkumus nav novērsis. Šajā gadījumā darbu izpildes termiņš netiek pagarināts.
- 3.6. Darbi ir uzskatāmi par izpildītiem brīdī, kad Puses paraksta nodošanas-pieņemšanas aktu.

4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

4.1. Pasūtītājam ir tiesības:

- 4.1.1. kontrolēt Darbu veikšanu un dot Izpildītājam saistošus norādījumus;
- 4.1.2. nepieņemt Darbu izpildi, ja tie veikti nekvalitatīvi vai neatbilstoši Līgumam.

4.2. Pasūtītājam ir pienākums:

- 4.2.1. Darbu izpildes laikā nodrošināt Izpildītāja piekļuvi Darbu izpildes vietai;
- 4.2.2. nodrošināt Izpildītāju ar Darbu veikšanai nepieciešamo elektroenerģiju un ūdeni;
- 4.2.3. norēķināties ar Izpildītāju atbilstoši Līgumā noteiktajam.

4.3. Līguma 4.punktā noteiktais Pasūtītāja tiesību un pienākumu uzskaitījums nav izsmeļošs – Pasūtītājam ir arī citas no Līguma izrietošas tiesības un pienākumi.

5. Izpildītāja tiesības un pienākumi

5.1. Izpildītājam ir tiesības:

- 5.1.1. ar Pasūtītāju saskaņotā laikā netraucēti piekļūt Darbu izpildes vietai;
- 5.1.2. Līgumā noteiktajā kārtībā saņemt samaksu par Darbiem.

5.2. Izpildītājam ir pienākums:

- 5.2.1. izpildīt Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;
- 5.2.2. Darbu veikšanas laikā netraucēt Pasūtītāja darbību;
- 5.2.3. Darbu veikšanu, tai skaitā, inženierkomunikāciju pārslēgšanu, saskaņot ar Pasūtītāju;
- 5.2.4. ievērot Pasūtītāja darba specifiku, pacientu intereses, Pasūtītāja darba režīmu un Pasūtītāja darbinieku darba vajadzības;
- 5.2.5. **10 (desmit) darba dienu** laikā no Līguma spēkā stāšanās iesniegt Pasūtītājam būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju un visu būvniecības risku apdrošināšanas polisi šim atsevišķajam objektam, obligāti iekļaujot apdrošināšanu pret kaitējumu Pasūtītāja esošajam īpašumam ar apjomu vismaz 50 000 EUR (piecdesmit tūkstoši *euro*).
- 5.2.6. garantijas laikā par saviem līdzekļiem novērst Darbu izpildes (tai skaitā, Iekārtas) slēptos trūkumus, kas atklājušies ekspluatācijas gaitā un kuri nav konstatēti veicot 3.4.punktā minēto pārbaudi.

5.3. Līguma 5.punktā noteiktais Izpildītāja tiesību un pienākumu uzskaitījums nav izsmeļošs – Izpildītājam ir arī citas no Līguma izrietošas tiesības un pienākumi.

6. Garantijas

- 6.1. Izpildītājs nodrošina Darbiem (tai skaitā, Iekārtai) **2 (divu) gadu** garantiju no nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
- 6.2. Ja pastāv strīds par to, vai trūkumi ir radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā, Puses tā izšķiršanai pieaicina neatkarīgu ekspertu. Eksperta pakalpojumu izmaksas sedz tā Puse, kuras viedoklim eksperts nav piekritis.

7. Pušu atbildība

- 7.1. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildi vispār saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.
- 7.2. Ja Pasūtītājs kavē Līguma 2.3.punktā noteikto samaksas termiņu, tad Izpildītājam ir tiesības par katru nokavēto dienu pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,05% apmērā no nesamaksātās summas, bet ne vairāk kā 10% no tās.
- 7.3. Ja Izpildītājs kavē Līguma 3.3.punktā noteikto Darbu izpildes termiņu, tad Pasūtītājam ir tiesības par katru nokavēto dienu pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,05% apmērā no Līguma 2.1.punktā noteiktās līguma cenas, bet ne vairāk kā 10% no tās.
- 7.4. Līgumsoda un zaudējumu atlīdzības samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no pienākuma izpildīt Līgumā noteiktās saistības, ja vien Līgumā nav noteikts citādi.

8. Nepārvarama vara

- 8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību neizpildi, ja šādai neizpildei par iemeslu ir bijusi nepārvarama vara, kuru nebija iespējams paredzēt, noslēdzot šo Līgumu, kā arī nebija iespējams no tās izvairīties vai novērst to ar saprātīgiem līdzekļiem. Nepārvarama vara ir dabas katastrofas, karš, streiki un jauni normatīvie akti, kas padara neiespējamu Līguma izpildi. Inflācija, nodokļu likmju izmaiņas un citi biznesa riski nav uzskatāmi par nepārvaramu varu.
- 8.2. Pusei, kas saskārusies ar nepārvaramu varu, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tās iestāšanās rakstiski jāinformē par to otra Puse, ja vien tas objektīvi iespējams. Ziņojumam jāpievieno izziņa, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kas satur minēto nepārvaramās varas apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

9. Līguma spēkā esamība un izbeigšana

- 9.1. Līgums stājas spēkā ar abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz savstarpējo saistību izpildei.
- 9.2. Puses var izbeigt Līgumu, savstarpēji vienojoties.
- 9.3. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu šādos gadījumos:
 - 9.3.1. ja Izpildītājs Darbu veikšanu nav uzsācis 2 (divu) nedēļu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās;
 - 9.3.2. ja Izpildītājs kavē 3.3.punktā noteikto Darbu izpildes termiņu ilgāk par 1 (vienu) mēnesi.
- 9.4. Izpildītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs kavē 2.3.punktā noteikto samaksas termiņu ilgāk par 1 (vienu) mēnesi.

10. Citi noteikumi

- 10.1. Līguma saistību izpildes nodrošināšanai:
 - 10.1.1. Pasūtītājs pilnvaro Tehnisko vadītāju **Jāni Gaveiku**, tālr. 67048207, e-pasts: janis.gaveika@aslimnica.lv ;
 - 10.1.2. Izpildītājs pilnvaro **Arvi Larionovu**, tālr. 26113328, e-pasts: arvis@lafipa.lv.
- 10.2. Visus no Līguma izrietošos strīdus Puses risina sarunu ceļā. Ja vienošanos sarunu ceļā panākt nav iespējams, strīds izšķirams Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- 10.3. Visi Līgumā noteiktie maksājumi uzskatāmi par izdarītiem brīdī, kad attiecīgā maksājuma izdarītājs ir veicis pārskaitījumu uz Līgumā vai rēķinā norādīto norēķinu kontu, neatkarīgi no tā, kad šie līdzekļi ir kļuvuši pieejami saņēmējam.
- 10.4. Visi Līguma grozījumi un citi ar Līgumu saistītie dokumenti kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām un ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas abas Puses.
- 10.5. Ja tiesību aktu izmaiņu gadījumā kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošo tiesību aktu prasībām.
- 10.6. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, juridiskā adrese, bankas rekvizīti, vai paraksttiesīgās personas, tad tā nekavējoties rakstiski par to paziņo otrai Pusei. Nepaziņošanas gadījumā vainīgai Pusei ir jāatlīdzina tādējādi nodarītie zaudējumi.
- 10.7. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma vienaspusējai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši līgumslēdzējas Puses tiesību pārņēmējam.
- 10.8. Puse nav tiesīga nodot šajā Līgumā noteiktās tiesības trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
- 10.9. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām, parakstīts 2 (divos) eksemplāros. Katram Līguma eksemplāram ir pievienots viens pielikums uz 1 (vienas) lapas. Līguma eksemplāri izsniegti pa vienam katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

11. Pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS:

**SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes
slimnīca”**

Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038

Reģ. Nr.40003951628

Banka: AS “Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV24HABA0001407045905

A.Slokenberga

V.Boka

K.Plūme

IZPILDĪTĀJS:

AS “Lafipa”

Dzelzavas iela 120G, Rīga, LV-1021

Reģ. Nr.40003119227

Banka: AS “DNB banka”

Kods: RIKOLV2X

Konts: LV90RIKO0002013131732

L.Zadeika

G.Morozs

Līguma Nr. _____
par apkures siltummaiņa piegādi un uzstādīšanu
Pielikums Nr.1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Siltummainis paredzēts apkures kontūra nodalīšanai no ūdens sildāmā katla.
 - 1.1. Apkures katla jauda ir 1.95 MW;
 - 1.2. siltummaiņa aprēķins pēc temperatūras grafika 90⁰/70⁰ C katla kontūra pusē un 85⁰/65⁰C apkures sistēmas pusē.
2. Siltummainis jāpiegādā un jāuzstāda komplektā ar rūpnieciski izgatavotu siltumizolāciju.
 - 2.1. Izolācijai jābūt viegli uzstādāmai un noņemamai, ērtai turpmāko siltummaiņa apkopes darbu veikšanai;
 - 2.2. Izolācijas iekšējai un ārējai virsmai jābūt apšūtai ar alumīnija plāksni biezumā vismaz 0.5 mm siltuma atstarošanai un bojājumu novēršanai;
 - 2.3. Siltummainim jābūt ar CE marķējumu un piegādes dokumentācijā jāiekļauj rūpnīcas hidrauliskā testa rezultātu oriģināls;
 - 2.4. Siltummaiņa konstrukcijas augšējā daļā jābūt nerūsējošā tērauda sijai uz kurās balstās visas plāksnes un aizmugurējā noslēdzošā rāmja plate;
 - 2.5. Tehnisko apkopju laikā sijas uzdevums ir noturēt plāksnes, kad tās nav saspiestas cieši kopā, tādējādi izvairoties no siltummaiņa atvienošanas no cauruļvadiem vai pārvietošanas, piemēram plāksņu tīrīšanas procesa laikā;
 - 2.6. Siltummaiņa blīvgumijai jāturas pie plāksnēm ar speciālu izgriezumu (clip on) konstrukcijas palīdzību. Siltummaiņi, kuros blīvgumijas ir piestiprinātas ar līmi nav pieņemami.
 - 2.7.

N.p.k.	Prasību raksturojums	Tehniskās prasības	Raksturojums, veicamās funkcijas
Ražotājs, modelis:			CIPRIANI, SE#0450+105M75
1.	Siltummaiņa jauda	Ne mazāk kā 1800 Kw	Ne mazāk kā 1800 Kw
2.	Siltummaiņa konstrukcija	Izjaucams plāksņu siltummainis ar blīvgumijām	Izjaucams plāksņu siltummainis ar blīvgumijām
3.	Plāksnes materiāls	Nerūsējošais tērauds, AISI 316L	Nerūsējošais tērauds, AISI 316L
4.	Plāksnes biezums	Ne mazāk kā 0.5 mm	Ne mazāk kā 0.5 mm
5.	Blīvgumijas materiāls	EPDM PRX	EPDM PRX
6.	Blīvgumijas max darba temperatūra	Ne mazāk kā 130°C	Ne mazāk kā 130°C
7.	Siltummaiņa max darba spiediens	Ne mazāk kā 10 bar	Ne mazāk kā 10 bar
8.	Siltummaiņa max pārbaudes spiediens	Ne mazāk kā 15 bar	Ne mazāk kā 15 bar
9.	Cauruļu pievienojumu veids	Atloki	Atloki
10.	Cauruļu pievienojumu izmērs	DN 100	DN 100
11.	Cauruļu pievienojumu materiāls	Oglekļa tērauds	Oglekļa tērauds
12.	Siltumizolācijas materiāls	PUR vai analogs	PUR
13.	Siltumizolācijas biezums	Ne mazāk kā 45 mm	Ne mazāk kā 45 mm