

INFORMĀCIJA PAR CENU APTAUJU

Skābekļa, saspīestā gaisa, anestēzijas gāzu evakuācijas sistēmas un elektrības kontaktligzdu izbūve stacionāra “Gailezers” 7.korpusa Invazīvās kardioloģijas laboratorijas un dienas stacionāra nodaļā

Darbu Tehniskā specifikācija – Darba uzdevums:

Veikt IKL un dienas stacionāra nodaļā 1 medicīnas sliedes 25x10mm 500 mm garumā, 2 zviedru standarta skābekļa ligzdu, 2 zviedru standarta saspīestā gaisa ligzdu un 1 anestēzijas gāzu evakuācijas ligzdas (aktīva tipa) montāžu iekšapmetuma sienas panelī un pieslēgšanu maģistrālajām līnijām (skābeklis un saspīestais gaiss), un anestēzijas gāzu evakuācijas cauruļvada izbūvi izvadot to āra vidē, vai pieslēdzot ventilācijas sistēmai, ja tas ir pieļaujams.

Veikt IKL un dienas stacionāra nodaļā 8 elektrības kontaktligzdu trīsvietīgo bloku un 2 elektrības kontaktligzdu četrvietīgo bloku montāžu iekšapmetuma sienas panelī un pieslēgšanu elektrības līnijai.

Darbus veikt atbilstoši cenu aptaujas pievienotajiem pielikumiem un zemāk pievienotajam telpu plānam ar atzīmētu montāžas vietu un komentāriem.

Sadarbībā ar telpas renovācijas darbu izpildītāju (SIA “AB Medical”) montāžas vietās, kur pārrauta esošā rentgena starojuma barjera, nodrošināt rentgena starojuma barjeras atjaunošanu atbilstoši tehnoloģijai.

Pirms piedāvājuma iesniegšanas obligāti jāveic objekta apsekošana, lai novērtētu darbu apjomu.

Darbu uzsākšana nekavējoties, izpildes termiņš 2 nedēļas, vai līdz 31.07.2022.

